

rechtergevel entreezijde



linkergevel parkzijde



voorgevel straatzijde



achtergevel parkzijde

kleur- en materiaal

onderdeel	materiaal	kleur
metselwerk 1	type ..., WF HV, wildverband, 20 mm uitkragend	rood genuanceerd
metselwerk 2	type ..., WF WS, wildverband, in afwijkende structuur	rood genuanceerd
voeg	terugliggend	afstemmen op steen
buitenkozijnen, ramen en deuren	hout, geschilderd	...
raambeslag	aluminium in kleur	...
onderdorpels kozijnen tpv maaiveld	kunststeen dorpels	zwart
raamdorpels / spekbanden	prefab beton	naturel
beglazing	geisoleerd / doorvalveiligheid	blank
zonwering (optioneel)	screens, alum. behuizing en geleiders in kleur kozijn	blank
lateien	staal in kleur	...
gevelband / ligger entree	stalen UNP profiel in kleur	...
plafond entree	plaatmateriaal geschilderd in kleur	...
postkasten bellentableau	staal in kleur kozijn	...
balkon	prefab betonnen balkonplaat met verkenning stalen balustrade, stripstaal in kleur	naturel ...
dakbedekking	kunststof / bitumen	-
muurafdekkers	aluminium daktrim in kleur	...
hwa	zink, vv vergaarbak	naturel
noodoverlaten	alum. in kleur	...
frame	stalen kokerprofielen in kleur	...
keerwand / afscheiding	prefab beton hoekelement stalen hoeklijn in kleur stalen balustrade stripstaal in kleur	naturel ... ...
natuurinclusief:		
vleermuis	inbouw nestkasten type ...	-
gierzwaluw	inbouw nestkasten type ...	grijs
gevelbegroeing	rvs staaldraden	grijs
groendak	sedumdak	-
haag	type zie BKP	- -

renvooi gevels

- veiligheidsbeglazing toepassen als glas ≤ 850mm vloerpeil
- beglazing in de gevel uitvoeren als isolatieglas HR++ of triple glas vlgs BENG-berekening
- zonwering (zw) vlgs BENG-berekening

4D architecten®
duizelstraat 102, 7468 CN
0547 - 38 32 60
enter@4Darchitecten.nl
www.4Darchitecten.nl

opdrachtgever:

VESTER
Kanaalstraat 335
7547 AT Enschede

project:

16 appartementen de Halm te Holten

getekend: ir. P.G.J. Handlogten

papierformaat: A1+

schaal: 1:100

gewijzigd:

datum: 12-05-2026

tekening:

definitief ontwerp
gevelaanzichten

projectnr: 25-120-v

tek.nr: DO-04

TER CONTROLE
08-06-2026

kvk 08019159
10218
NL09 ABNA 0503 1632 60
enter